

连云港市生态环境局

连环表复〔2022〕2010号

关于对江苏东冠环保新材料科技有限公司 年产30万吨土壤固化剂项目 环境影响报告表的批复

江苏东冠环保新材料科技有限公司：

你公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制的《江苏东冠环保新材料科技有限公司年产30万吨土壤固化剂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2202-320723-89-01-160285）已收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于江苏省连云港市灌云县临港产业区中小企业园，总投资5000万元，其中环保投资58万元。项目新建1条年产30万吨淤泥固化剂生产装置，所生产的固化剂为粉末状，主要成分由矿粉、粉煤灰、水泥及少量添加剂按不同配比机械搅拌混合而成。

项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并在项目

建设及运营中重点落实以下要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进生产工艺和设备，实行清洁生产，加强运营期现场环境管理，最大限度减少污染物产生量和排放量。

（二）严格落实《报告表》提出的各类废气处理措施，提升废气治理效率，确保各类废气稳定达标排放。加强项目运营期废气有组织收集处理，同时采取有效措施减少无组织废气排放。主要废气污染物为生产线产生的颗粒物，其相关排放限值执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）限值，排放速率执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关限值。

（三）加强水污染防治。按《报告表》的要求，项目生活废水经化粪池处理达标后接管连云港绿业污水处理有限公司集中处理，接管标准与排放标准按照《报告表》中执行。项目废水未接管前不得投产。

（四）加强噪声污染防治。按《报告表》要求，加强运行期管理，选取低噪设备、优化车间布局、安装隔声屏，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目产生的废包装袋、废布袋收集后外售于废旧物资回收部门综合利用，布袋除尘系统收集的粉尘直接用于土壤固化剂的原料，废机油、废油桶定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置，生活垃圾分类收集后由环卫



部门统一清运。一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告 2013 年第 36 号)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）相关要求。

（六）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（七）按照《报告表》提出的要求，以厂界外 50 米设置卫生防护距离。目前项目卫生防护距离内无敏感目标，今后也不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

三、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，全厂年排放量初步核定如下：

（一）废水总量：240m³/a

接管考核量：COD≤0.062t/a、BOD₅≤0.053t/a、SS≤0.048t/a、NH₃-N≤0.007t/a、TP≤0.0008t/a、TN≤0.008t/a；

最终排放量：COD≤0.012t/a、BOD₅≤0.0024t/a、SS≤0.0024t/a、NH₃-N≤0.0012t/a、TP≤0.0001t/a、TN≤0.0036t/a。

（二）废气（有组织）：颗粒物≤0.531t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。你公司应在投产之前取



得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌云生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投产前，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定完成竣工环境保护验收工作。

六、你单位须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发〔2015〕162号)要求，做好项目报告表及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：灌云县应急管理局、江苏智盛环境科技有限公司。